

DRIFTSLEDERS INSTRUKS: PLANLAGT LAVSPENTUTKOBLING

NETTEIER	Gransket dato/sign	Godkjent dato/sign
Norgesnett Fredrikstad	28.05.16, Morten Øyrås	28.05.16, Erik I. Hansen
Norgesnett Follo	28.05.16, Morten Øyrås	28.05.16, Erik I. Hansen
Norgesnett Askøy	28.05.16, Morten Øyrås	28.05.16, Jan Valle

Rev.dato	Forfatter:	Merknad:
14.02.16	Lars Lied	Korrigert epostadresse for driftssentralen
06.04.16	Lars Lied	Bestillings skjema erstattet med epost/internett
28.05.16	Lars Lied	Endret til Norgesnett
26.10.21	Lars Lied	Ny logo

REGISTRERING AV PLANLAGT LAVSPENTUTKOBLING

1 Hensikt

Rutinen skal sikre enhetlig og kvalitetssikret registrering av planlagt lavspent utkobling, etter krav fra NVE. AUS skal benyttes hvis mulig.

2 Omfang

Rutinen omfatter planleggere og personell som utfører planlagt lavspenstarbeid hos netteiere nevnt over.

3 Rutine

Trinn	Ansvarlig	Beskrivelse
1	Entreprenør /planlegger som ønsker arbeidet utført	Anskaffer kundelister over berørte kunder og kontakter viktige kunder ifm planlegging av utkoblingen.
2	Entreprenør /planlegger som ønsker arbeidet utført	Informasjon legges ut på respektive netteiers internettsider. Det krysses av for automatisk epost til driftssentralen. Besørger lokal varsling med netteiers varslingsblankett. Viktige kunder varsles særskilt/i planleggingsfasen.
3	Entreprenør / Ansvarlig For Arbeid (AFA)	Kriterier for utkobling skal være oppfylt. AFA har det overordnede ansvaret på arbeidsstedet. Driftssentralen informeres ved arbeidets start og avslutning samt om klokkeslett for ut- og innkobling av kunder.
4	Driftssentralen	Når arbeidet er gjennomført, lagres registreringen for evt. ILE-rapportering.

4 Kriterier for utkobling av kunder

- Utkoblingstid skal begrenses til et minimum og utkobling over 8 timer bør unngås. Om mulig skal AUS og / eller aggregat benyttes.
- I boligområder bør utkoblingen begrenses til hverdager mellom 0800-1500 eller mellom 0000 -0630
- Det skal tas særlig hensyn til næringsvirksomhet, produksjonsbedrifter, samfunnsviktige institusjoner, offentlige bygg og lignende
- Ved utetemperatur lavere enn minus 5 grader C: utsettelse av jobben skal vurderes
- Ved utetemperatur lavere enn minus 10 grader C: maksimalt 2 timers utkobling
- Ved utetemperatur lavere enn minus 15 grader C: ingen utkobling
- Utkobling bør unngås ved høytider, større arrangementer, uvær og lignende

5 KUNDEVARSLING

Alle berørte kunder skal varsles minimum 3 virkedager før planlagt utkobling når netteier initierer arbeidet.

Viktige kunder varsles særskilt/ i planleggingsfasen: næringsvirksomhet, produksjonsbedrifter, samfunnsviktige institusjoner, offentlige bygg o.l.

Ved utsettelse av utkobling, skal berørte kunder varsles på nytt.

All strømstans hvor kunder er berørt offentliggjøres på netteiers internettsider av entreprenøren.